COLUMBIA BASIN PROJECT - IRRIGATION BLOCK 14

FRANKLIN COUNTY, WASHINGTON

INDEX DWG. NO.	UNIT	CLASSIFIED AREA IN ACRES: GROSS ACRES	IRRIGABLE AREA (ACRES): LAND CLASS 1	LAND CLASS 2	LAND CLASS 3	LAND CLASS 4	TOTAL	NON-IRRIGABLE: CLASS 6	R/W	HIGH	CLASS OF EQUIV.
6	1	113.2		99.2			99.2		14.0		79.4
5,6	2	119.3		104.9			104.9		14.4		83.9
	3	Cancelled, see Units No. 95, 97 & 90									
	4	" " " " 95 & 96									
	5	" " " " 96									
8	6	103.8		96.0			•96.0		7.8		76.8
7,8	7	156.6		105.0	9.3		114.3	24.9	10.2	7.2	89.6
	8	Number not used									
	9	Cancelled, see Units No. 133									
	10	" " " " 95 & 97									
	11	" " " " 95, 97 & 98									
	12	" " " " 98									
	13	" " " " 99 & 100									
	14	" " " " 100									
	15	" " " " 118									
	16	" " " " 118 & 119									
	17	" " " " 94									
	18	" " " " 120									
	19	" " " " 101									
	20	" " " " 101 & 102									
	21	" " " " 102									
	22	" " " " 121									
10	23	84.4		77.4			77.4		7.0		61.9
10	24	90.6		82.1			82.1		8.5		65.7
10,29	25	126.1		42.5	39.5		82.0	34.1	10.0		57.7
	26	Cancelled, see Unit No. 103									
	27	" " " " 103									
15	28	99.9		91.0			91.0		6.6	2.3	72.8
	29	Cancelled, see Units No. 125, 126 & 127									
	30	" " " " 125									
	31	" " " " 121 & 122									
	32	" " " " 123									
	33	" " " " 123 & 124									
	34	" " " " 124									
	35	" " " " 116									
14	36	88.3 84.4					84.4		3.9		84.4
	37	Cancelled, see Unit No. 122									
14	38	92.0 52.6		36.3			88.9		3.1		81.6
	39	Cancelled, see Units No. 125 & 127									
	40	" " " " 125, 126 & 127									
15	41	129.4		118.5			118.5		9.9	1.0	94.8
	42	Cancelled, see Unit No. 128									
	43	" " " " 128 & 129									
	44	" " " " 129									
	45	" " " " 104 & 106									
	46	" " " " 107 & 108									
	47	" " " " " "									
19	48	102.7		96.1			96.1		6.6		76.9
	49	Cancelled, see Unit No. 130									
	50	" " " " 89									
	51	" " " " 90									
	52	" " " " 116 & 117									
	53	" " " " 91									
	54	" " " " 92									
20,21	55	137.4		77.4	35.7		113.1	19.8	4.5		83.3
	56	Number not used									
20	57	113.6 49.5		52.0			101.5	10.0	2.1		91.1
	58	Cancelled, see Unit Nos. 130 & 131									
	59	" " " " 131									
19	60	112.5		101.0	3.5		104.5	4.6	3.4		82.9
	61.	Number not used									
19	62	129.2		103.8	18.4		122.2		7.0		94.1
	63	Cancelled, see Unit No. 108									
	64	" " " " 105									
	65	" " " " 104, 105 & 106									
	66	" " " " 106									
	67	" " " " 109 & 110									
	68	" " " " " "									
	69	" " " " 112									
	70	" " " " 112 & 114									
	71	" " " " 112 & 132									
	72	" " " " 132									
23	73	147.8		74.9	51.1		126.0	12.1	9.7		90.6
23	74	131.9 12.9		75.5	13.3		101.7	25.1	5.1		81.3
	75	Cancelled, see Unit No. 93									
	76	" " " " 115									
	77	Number not used									
	78	Cancelled, see Unit No. 136									
24,27	79	136.8		77.1	37.1		114.2	8.1	12.8	1.7	83.9
	80	Number not used									
	81	Cancelled, see Unit No. 113									
	82	" " " " 113 & 114									
	83	Cancelled, see Unit No. 110 & 111									
	84	" " " " 111									
26	85	94.4		67.9	10.9		78.8		13.7	1.9	60.9
27	86	92.7		49.9	34.7		84.6		8.1		60.7
27	87	143.4		41.0	88.8		129.8		13.6		86.1
10,29	88	144.4		38.7	61.8		100.5	28.9	12.1	2.9	68.0
20	89	106.8		70.6	6.0		76.6	18.7	11.5		60.1
20,21	90	154.7 54.6		57.3	5.1		•117.0	27.1	10.6		103.5

INDEX DWG. NO.	UNIT	CLASSIFIED AREA IN ACRES: GROSS ACRES	IRRIGABLE AREA (ACRES): LAND CLASS 2	LAND CLASS 3	LAND CLASS 4	TOTAL	NON-IRRIGABLE: CLASS 6	R/W	HIGH	CLASS OF EQUIV.
	91	Cancelled, see Unit No. 117								
21,22	92	178.5	23.6	79.8		•103.4	58.8	16.3		66.8
	93	Cancelled, see Unit No. 115								
	94	" " " " 119 & 120								
8,9	95	162.9	113.5	27.2		140.7	8.6	12.4	1.2	107.1
8	96	149.9	85.3	39.4		124.7	14.6	6.2	4.4	91.9
9	97	134.4	67.1	57.8		124.9	3.6	5.5	0.4	88.4
9	98	158.7	39.8	48.7		88.5	51.8	15.8	2.6	61.1
10,29	99	148.2	10.4	89.3		99.7	31.7	14.1	2.7	61.9
10	100	122.6	89.0	22.3		111.3		7.1	4.2	84.6
11,12	101	162.2	50.3	71.8		122.1	30.2	5.4	4.5	83.3
11	102	141.6	91.5	22.9		114.4		4.2	23.0	86.9
16	103	217.3	78.3	77.5		155.8	42.8	16.5	2.2	109.1
18	104	136.2	21.3	95.9		117.2	7.6	11.4		74.6
18	105	120.0	86.3	25.9		112.2		7.8		84.6
18	106	146.3	62.3	63.7		126.0	1.4	18.9		88.1
19	107	141.9	86.7	49.9		136.6		5.3		99.3
19	108	146.5	136.0	4.6		140.6		5.9		111.6
25	109	146.8	62.1	56.7		118.8	15.2	9.9	2.9	83.7
25	110	170.2	97.1	26.3		123.4	34.4	12.4		93.5
25	111	120.9 48.1	51.2	10.6		109.9		9.8	1.2	95.4
24	112	161.6	105.5	43.9		•149.4		12.2		110.7
24	113	112.2 19.3	79.7	3.4		102.4	0.7	9.1		85.1
24	114	104.6 36.7	45.9	8.5		91.1	4.5	9.0		78.5
	115	Cancelled, see Unit No. 135								
13,14	116	133.7	91.0	16.7		•107.7	21.1	4.9		82.8
	117	Cancelled, see Unit No. 134								
10,11	118	144.0	126.8	4.2		131.0		13.0		104.0
11	119	182.5	144.2	9.7		•153.9	13.4	15.2		121.2
11,12	120	108.4	18.3	75.3		93.6	4.8	10.0		59.8
11,14	121	160.7	105.2	46.8		152.0		8.7		112.2
14	122	138.2 31.8	84.7	11.2		127.7		6.2	4.3	106.3
13,14	123	167.1 32.1	57.0	33.5		122.6	17.2	8.3	19.0	97.8
13,14	124	162.7	109.5	16.5		126.0	30.5	5.2	1.0	97.5
15	125	124.4 17.1	87.7	13.9		118.7		5.4	0.3	95.6
15	126	132.4	128.3			128.3		4.1		102.6
15	127	124.4 35.2	76.8	6.3		118.3	2.7	3.4		100.4
16	128	162.3	131.4	13.3		144.7	1.5	16.1		113.1
16,17	129	207.7	120.1	32.2		152.3	33.3	22.1		115.4
20	130	148.1	131.7	10.3		142.0		6.1		111.5
20	131	127.2 49.6	57.2	5.4		112.2	6.0	9.0		98.6
24	132	114.9 41.3	63.4	7.1		111.8		3.1		96.3
8	133	138.2	74.6	21.4		96.0		6.4	35.8	72.5
21,22	W134	291.9 86.8	40.5	54.3		181.6	81.2	22.3	6.8	151.8
22,23	W135	354.4	109.5	109.0	17.4	235.9	112.4	6.1		160.0
22,23	W136	303.6	45.5	115.2	17.3	•178.0	99.4	24.4	1.8	112.4
TOTAL		9462.2 652.0	5122.4	1943.6	34.7	7752.7	942.8	631.4	135.3	

•-Includes area under high land contract
W-Water Delivery Unit

REV. TO 12-9-68 CMC